



Checkliste

Nachstehende Punkte sind im Zusammenhang mit einer Lieferung wichtig zu beachten:

- ✓ Der Untergrund, auf welchem der Whirlpool stehen wird, wird entsprechend der Gewichtsbelastung vorbereitet. Ideal ist ein betonierter Untergrund. Dieser gewährleistet zu 100% die Langlebigkeit Ihres Pools. Der Pool darf in keinem Fall einsinken um Spannungsrisse und Schäden an Wanne und Verrohrung zu vermeiden.
- ✓ Die Fläche, auf welcher der Whirlpool stehen wird, ist eben und glatt
- ✓ Die elektrische Leitung wird von einem Elektriker zu der Fläche gelegt (bitte ca. 5 m Spielraum beachten). Im Regelfall ist ein Anschluss von 3 Phasen, 16 Ampere, 400 Volt notwendig.
- ✓ Die Wasserversorgung wird bauseits zur Verfügung gestellt.
- ✓ Die Einbringung zum Aufstellort erfolgt durch den Kunden.
- ✓ Möchten Sie Ihren Whirlpool im Boden versenken? Dann muss der Zugang zum Pool von allen Seiten in jedem Fall gewährleistet sein um künftige Wartungs- und Reparaturarbeiten zu ermöglichen.
- ✓ Vorbereitende Maßnahmen müssen vor der Inbetriebnahme abgeschlossen sein, andernfalls kann diese nicht erfolgen.
- ✓ Eine Inbetriebnahme kann nur nach dem Anschluß des Whirlpools an den Strom durch einen Elektriker erfolgen. Dieser sollte bei der Inbetriebnahme vor Ort sein, um einen reibungslosen Ablauf zu gewährleisten.